

Projectreview

Balkons Prinsenstate in Hoorn



Projectomschrijving

Om het woongenot van bewoners te vergroten, zijn enkele jaren geleden de balkons vergroot. Echter bleek het genot van korte duur te zijn. De naad tussen de oude en nieuwe vloer gaf, ondanks de kitemulsie, lekkageproblemen met veel gevolgschade aan de plafonds. Prioriteit voor Intermaris was dan ook om een geschikte en duurzame oplossing te vinden, zodat de problemen tot het verleden zouden gaan behoren.

Uiteindelijk kwam men bij Triflex terecht en werd de oplossing gevonden in het plaatselijk wapenen van de naad met het duurzame en flexibele Triflex membraan. Om de balkons uitstraling te geven werd een kleurfinish aangebracht, die werd ingestrooid met Micro Chips.

Maar niet alleen de producten van Triflex hebben Intermaris over de streep getrokken. Ook de betrokkenheid van Tissink Specialistisch Afdichten BV was van belang om dit project tot een succes te maken. Door de goede samenwerking tussen de partijen is de uitvoering vlekkeloos verlopen en hebben de bewoners weinig hinder ondervonden. Dit is dan ook de reden dat iedereen zeer te spreken is over het eind resultaat.

Projectdetails

- Project: Balkons Prinsenstate aan de Alexanderstraat
- Plaats: Hoorn
- Systeem: Triflex BTS-P en Triflex BFS
- Opdrachtgever: Intermaris Hoorn
- Applicateur: Tissink Specialistische Afdichtingen BV
- Opgeleverd: November 2013
- Oppervlak: 750 m²
- Bijzonderheden: Overige oplossingen die in de afgelopen jaren geprobeerd zijn, voldeden niet aan de gestelde eisen. Triflex kon hierin wel voorzien en dat resulteerde in een geslaagd project.

Triflex[®]



Projectfoto's



De plaatnaden zijn voorzien van een kitemulsie. Echter geeft dit veel lekkageproblemen.



De aangebrachte betonverf biedt te weinig antislip en vertoont op diverse plekken onthechting.



De betonverf is volledig verwijderd om een optimale hechting te creëren.



Alle randaansluitingen, scheurvorming, plaatnaden en details zijn voorzien van het scheuverbrijdende membraan.



Vervolgens is het vloerveld afgewerkt met een Triflex systeem, waardoor de lekkages tot het verleden behoren.



De opdrachtgever, maar ook de bewoners zijn erg tevreden met het eindresultaat.

Triflex BFS systeem

- Duurzaam
- Onderhoudsvrij
- Minimale overlast door snelle uitharding
- Verkrijgbaar in vele kleuren
- UV-bestendig
- Fraaie uitstraling
- Naadloos
- Slijtvast
- Kleurrijk
- Waterdicht
- Geschikt voor balkons en terrassen



- 1 Ondergrond
- 2 Triflex Cryl Primer
- 3 Triflex ProFloor RS
- 4 Triflex Cryl Finish 205
- 5 Triflex Micro Chips

Triflex®